

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ									
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ						ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ			
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΠΟΡΙΑΣ						ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ			
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤΥ)						ΛΗΜΝΟΥ			
ΤΜΗΜΑ Δ7/Γ'						ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρ	Μο-νάδ	Ποσό-τα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
							Μερική	Ολική	
ΟΜΑΔΑ Α									
ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Αποκ/ση τοπικών βλαβών από σκυρόδεμα	1	ΥΔΡ6370	m2	280	53,60	15.008,00		
2	Περίσφιξη με αναθρακονήματα Ν.7911	2	ΟΙΚ.7912	m2	16	220,00	3.520,00		
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	3	ΟΙΚ2252	m2	100	5,60	560,00		
4	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεν/μα	10	ΟΙΚ7121	m2	100	13,50	1.350,00		
5	Επιχρίσματα με έτοιμα κονιάματα Ν.7185	9	ΟΙΚ7136	m2	280	14,00	3.920,00		
6	Επιστρώσεις με τσιμεντοκονίαμα 3,00 cm	11	ΟΙΚ7335	m2	150	18,00	2.700,00		
7	Κατασκευή υαλοτοιχών	5	ΟΙΚ.4811.1	m2	4	135,00	540,00		
8	Συντήρηση-Στεγάνωση μαρμάρων Ν.7531	14	ΟΙΚ7526	m2	70	52,00	3.640,00		
							ΣΥΝΟΛΟ Α		31.238,00
ΟΜΑΔΑ Β									
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚ									
9	Επισκευή-Συντήρηση κουφωμ αλουμ ΠΕΑ Ν.6532	6	ΟΙΚ6532	τεμ	25	50,00	1.250,00		
10	Συντήρηση μεταλλικών κατασκευών Ν.6240	7	ΟΙΚ6239	τεμ	1	500,00	500,00		
11	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών ελαιοχρώμ	24	ΟΙΚ7791	m2	220,0	5,00	1.100,00		
12	Ανακαίνιση γαλβανισμένων επιφανειών Ν.7791	25	ΟΙΚ7735	m2	120,0	7,00	840,00		
13	Υαλοπίνακες οπλισμένοι 76.20.02	12	ΟΙΚ7621	m2	5,0	41,40	207,00		
14	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)	13	ΟΙΚ7609.2	m2	12,0	73,00	876,00		
15	Σίτες αερισμού	8	ΟΙΚ6530	m2	12,0	45,00	540,00		
16	Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα	26	ΟΙΚ7725	m2	1.500,0	3,90	5.850,00		
17	Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	27	ΟΙΚ7755	m2	40,0	6,70	268,00		
18	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών	28α	ΟΙΚ7785.1	m2	100,0	9,00	900,00		
19	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών	28β	"	m2	850,0	10,10	8.585,00		
20	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών	29	ΟΙΚ7797	m2	2.600,0	0,34	884,00		
21	Ανακαίνιση χρωματισμών επί επιφ επιχρ Ν.7780	30	ΟΙΚ7785	m2	2.800,0	7,50	21.000,00		
							ΣΥΝΟΛΟ Β		42.800,00
ΟΜΑΔΑ Γ									
ΜΟΝΩΣΕΙΣ									
22	Αποξήλωση παλαιάς μόνωσης	4	ΟΙΚ2236	m2	870,0	2,20	1.914,00		
23	Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα	15	ΟΙΚ7902	m2	870,0	2,20	1.914,00		
24	Επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα	16	ΟΙΚ7902	m2	870,0	2,00	1.740,00		
25	Επάλειψη με υλικό αφαικτικής βάσης	18	ΟΙΚ7901	m2	870,0	1,70	1.479,00		
26	Επιστρώσεις με ασφαλτόπανο φράγμα υδρατμών	17	ΟΙΚ7912	m2	870,0	8,00	6.960,00		
27	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες	19	ΟΙΚ7912	m2	870,0	14,60	12.702,00		
28	Επισκευή-Συντήρηση μονώσεων-στεγών Ν.7912	20	ΟΙΚ7912	τεμ.	1,0	1.500,00	1.500,00		
29	Επισκευή-Συντήρηση οριζ & κατακ αρμών Ν.7936	21	ΟΙΚ7936	m	120,0	17,00	2.040,00		
30	Προστασία στεγ μεμβράνης με γαλβ λαμαρίνα	22	ΟΙΚ7244	m	300,0	2,80	840,00		
31	Επικάλυψη αρμών με γαλβαν λαμαρίνα	23	ΟΙΚ7244	m	120,0	20,20	2.424,00		
32	Υδρορροές Ν.6116	31	ΟΙΚ6116	m	180,0	15,70	2.826,00		
33	Εξαεριστήρες μόνωσης Ν.7396	32	ΟΙΚ7396	τεμ	25	8,00	200,00		
							ΣΥΝΟΛΟ Γ		36.539,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)									
									110.577,00
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%									
									19.903,86
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)									
									130.480,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									
									19.572,13
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)									
									150.052,99
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ									
									7.000,00
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%									
									1.260,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)									
									158.312,99
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									
									1.687,01
Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ									
									160.000,00
ΦΠΑ 24%									
									38.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ									
									198.400,00
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020									
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ			ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ			
						Η Π/Δ7/Γ		Η Π/ΔΤΥ	
Ε. ΤΣΑΝΤΙΛΗ			Γ.ΨΕΥΔΟΣ			Γ.ΨΕΥΔΟΣ		Δ.ΤΣΟΥΚΑ	
Α'β.ΤΕ5			Α'β.ΠΕ7			Α'β.ΠΕ7		Α'β.ΠΕ7	