



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A.T.	Είδος εργασίας	Αριθ. Τιμολ.	Αναθεώρηση	Μον.	Τιμή Μονάδος €	Ποσότητα	ΔΑΠΑΝΗ €
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.04.01	ΟΙΚ-2122	m3	20.25	4.00	81.00
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	10.04	ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	2.00	170.00	340.00
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βεβαιότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	0.35	170.00	1190.00
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	10.02	ΟΙΚ-1103	ton	7.30	17.00	124.10
5	Προετοιμασία και φινιρίσμα επιφανειών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες Προστασία του διαβρωμένου οπλισμού με χρήση αναστολέων διάβρωσης	10.19.N	ΥΔΡ 6370	m2	33.00	105.00	3465.00
6	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	10.19	ΥΔΡ 6370	m2	53.60	58.00	3108.80
7	Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων	B-29.7	ΥΔΡ-7017	m <sup>3</sup>	127.00	18.00	2286.00
8	Δομικά πλέγματα κατηγορίας B500A	38.20.03N	ΟΙΚ-3872	kg	1.13	520.00	585.00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	1.07	1150.00	1229.06
10	Προσαύξηση τιμής σιδηροοπλισμών ειδικών κατασκευών	38.25	ΟΙΚ 3876	kg	0.28	1150.00	323.44
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	5.60	15.00	84.00
12	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77.15	ΟΙΚ 7735	m2	1.70	75.00	127.50
13	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	9.00	100.00	900.00
14	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	10.10	75.00	757.50
15	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	77.10	ΟΙΚ 7725	m2	3.90	22.00	85.80
16	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών ανοιγόμενα αλουμινίου	65.50.01	ΟΙΚ 6541	m2	135.00	1.80	243.00

17	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	65.17.06	ΟΙΚ 6524	m2	135.00	1.80	243.00
18	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	65.05	ΟΙΚ 6502	m2	175.00	5.00	875.00
19	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	76.27.03	ΟΙΚ 7609.2	m2	84.00	1.80	151.20
20	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	61.05	ΟΙΚ 6104	kg	2.70	1800.00	4860.00
21	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων	77.33	ΟΙΚ 7740	kg	0.34	1700.00	573.75
22	Βλήτρα από ράβδους Φ10 mm	B-92.1N	ΥΔΡ 7025	τεμ.	5.80	160.00	928.00
23	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ14 mm	B-92.3N	ΥΔΡ 7025	τεμ.	7.10	120.00	852.00
24	Διάνοιξη οπής διαμέτρου από 17 mm έως 26 mm μήκους άνω του 0,16 μ. και έως 0,50 μ. και αγκύρωση εντός με ρητίνη γαλβανισμένης ή απλής χαλύβδινης ντίζας διαμέτρου 14 έως 20 mm εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα	B-92.3N1	ΥΔΡ 7025	τεμ.	11.50	180.00	2070.00
25	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	10.18	ΥΔΡ 6370	m2	2.60	140.00	364.00
26	Αποκατάσταση απλής ρηγματώσης τοιχοποιίας από οπτοπλίνθους ή τσιμεντολίθους με εύρος ρωγμής μικρότερου των 3 mm.	ΟΙΚ-7154.N	ΟΙΚ 7121	μ.μ.	16.27	40.00	650.80
27	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	79.05	ΟΙΚ 7903	kg	9.50	30.00	285.00
28	Αποξηήλωση ξυλίνων ή σιδηρών/αλουμινένιων κουφωμάτων	22.45N	ΟΙΚ-2275	m2	16.8	9.00	151.20

**Γενικό σύνολο**

**26934.15**

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.....	26934.15 €
ΔΑΠΑΝΗ Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18% (Δ. Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. ) .....	4848.15 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΔΕ).....	31782.30 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15% .X( Σ.Δ.Ε. ) .....	4767.35 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ .....	271.19 €
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18% των ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ .....	48.81 €
ΣΥΝΟΛΟ .....	36869.65 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ.....	186.80 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ .....	37056.45 €
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24% .....	8893.55 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ....	<b>45950.00 €</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΙΟΣ 2020

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Η ΠΙ/ΔΤΥ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΚΙΚΑΣ  
Α/ΠΕ7

Γ. ΨΕΥΔΟΣ  
Α/ΠΕ7

Δρ. Δ. ΤΣΟΥΚΑ  
Α/ΠΕ7