

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ				ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ				
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΠΟΡΙΑΣ				ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ				
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ								
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤΥ)				ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-Η/Μ				
ΤΜΗΜΑ Δ7/Γ'								
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρ	Μο-νάδ	Ποσόητ α	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ 1η								
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
Α.ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Γενική εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1	ΟΙΚ2112	m3	50	3,00	150,00	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών	2	ΟΙΚ.2162	m3	15	4,50	67,50	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό	3	ΟΙΚ2162	m3	10	16,50	165,00	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών	4	ΟΙΚ2171	m3	40	0,90	36,00	
5	Εργοταξιακά αντλητικά συγκροτήματα	5	N.ΟΙΚ2101	h	15	3,40	51,00	
6	Σκυρόδεμα C16/20	7α	ΟΙΚ3214	m3	4	90,00	360,00	
7	Σκυρόδεμα C25/30	7β	ΟΙΚ 3215	m3	60	101,00	6.060,00	
8	Ξυλότυποι	8	ΟΙΚ.3816	m2	240	15,70	3.768,00	
9	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων	9	ΟΙΚ3824	m2	60	7,80	468,00	
10	Οπλισμοί χαλύβδινοι	10α	ΟΙΚ3873	kg	3000	1,07	3.210,00	
11	Οπλισμοί δομικά πλέγματα	10β	ΟΙΚ3873	Kg	300	1,01	303,00	
12	Αποστατήρες σιδηροπλισμού	11	ΟΙΚ3873	m2	200	2,20	440,00	
13	Διαζώματα (σενάξ)	13	ΟΙΚ3213	m	8	19,70	157,60	
14	Αποκ/ση σκυροδ από διάβρωση οπλισμού	41	ΥΔΡ6370	m2	30	53,60	1.608,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Α	16.844,10
Β.ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	6	ΟΙΚ2252	m2	250	5,60	1.400,00	
2	Τοιχοδομες με τσιμεντόπλινθους	12	ΟΙΚ4713	m2	10	18,50	185,00	
3	Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα	22	ΟΙΚ7121	m2	145,00	13,50	1.957,50	
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	23	ΟΙΚ7331	m2	16	33,50	536,00	
5	Επιστρώσεις με τσιμεντοκονία 3,00cm των 450kg	24α	ΟΙΚ7336	m2	20	18,00	360,00	
6	Επιστρώσεις με τσιμεντοκονία των 600kg	47	N.ΟΙΚ7335	m2	32,0	18,00	576,00	
7	Ποδιές παραθύρων	25	ΟΙΚ7534	m2	6,0	98,00	588,00	
8	Μπαλκονοποδιές	26	ΟΙΚ7536	m2	6,0	34,00	204,00	
9	Συντήρηση κλπ στηθαίων με μάρμαρο	39	N.ΟΙΚ7526	m2	15,0	52,00	780,00	
10	Συντήρηση επιστρώσεων με πλάκες τσιμέντου	40	N.ΟΙΚ7316	m2	50,0	10,20	510,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Β	7.096,50
Γ. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ								
	Επισκευή-Συντήρηση μεταλλικών θυρών	14	ΟΙΚ6221	τεμ	4,0	350,00	1.400,00	
	Θύρες σιδηρές ανοιγόμενες	15	ΟΙΚ6224	kg	200,0	5,60	1.120,00	
	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 2"	16	ΟΙΚ6418	m	16,0	17,40	278,40	
	Κλίμακες από σιδηροσωλήνα γαλβανισμέν 2 1/2"	17	N.ΟΙΚ6428	τεμ	1,0	900,00	900,00	
	Θύρες αλουμινίου	18	ΟΙΚ6502	m2	3,0	175,00	525,00	
	Γαλοστασια αλουμινίου μεμονωμένα	19	N.ΟΙΚ6519	m2	2,0	240,00	480,00	
	Επισκευή-Συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου	20	N.ΟΙΚ6519	τεμ	25,0	40,00	1.000,00	
	Σίτες αερισμού	21	ΟΙΚ6530	m2	12,0	45,00	540,00	
	Γαλοπίνακες διαφανείς απλοί	27	ΟΙΚ7607	m2	2,0	18,20	36,40	
	Επισκευή-Αντικ/ση πλακών ψευδοροφών	42	N.ΟΙΚ7809	m2	60,0	22,00	1.320,00	
	Γαλοπίνακες διπλοί		ΟΙΚ7609.2	m2	12,0	50,00	600,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Γ	8.199,80
Δ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ								
	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών	28α	ΟΙΚ7785.1	m2	180,0	9,00	1.620,00	
	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών	28β	ΟΙΚ7903	m2	140,0	10,10	1.414,00	
	Πλήρωση αρμών	29	ΥΔΡ6373	m	80	18,00	1.440,00	
	Στεγανωτικές επιστρ με τσιμεντοσιδη υλικά	30	ΟΙΚ7903	Kg	35	5,60	196,00	
	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο	34	ΟΙΚ7922	Kg	20	1,70	34,00	
	Επισκευή,Συντ/ση,αποκ/ση οριζ & κατακ αρμών	36	N.ΟΙΚ7936	m	60	16,80	1.008,00	
	Επισκευή-Συντήρηση μονώσεων	35	N.ΟΙΚ7912	τεμ	1	1.800,00	1.800,00	
	Προστασία στεγαν μεμβράνης με στραντζ λαμαρ	37	ΟΙΚ7244	m	180	2,80	504,00	
	Επικάλυψη αρμών με γαλβ λαμαρίνα	38	N.ΟΙΚ7244	m	60	20,20	1.212,00	
	Ανακ/ση χρωματισμών παλ.επιχρισμένων επιφαν	43	N.ΟΙΚ7785.1	m2	800	7,50	6.000,00	
	Ανακαίνιση παλαιών χρωματ. με ελαιόχρωμα	44	ΟΙΚ7791	m2	90	5,00	450,00	
	Ανακαίνιση χρωματισμών γαλβανισμ. επιφαν	45	N.ΟΙΚ7735	m2	130	7,00	910,00	
	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών λόγω ύψους	46	ΟΙΚ7796	m2	200	0,34	68,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Δ	16.656,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ=	48.796,40
							ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	48.796,40

