

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ					ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ-			
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΠΟΡΙΑΣ								
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ								
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤΥ)					ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ			
ΤΜΗΜΑ Δ7/Γ'					ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρ	Μο-νάδ	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α								
1	Εκσκαφή θεμελίων	1	ΟΙΚ2124	m3	25	4,90	122,50	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών	2	ΟΙΚ.2162	m3	25	4,90	122,50	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών	3	ΟΙΚ2171	m3	50	0,90	45,00	
4	Καθαίρεση σαθρής επιφάνειας σκυροδέματος	4	N.ΟΙΚ2252	m3	6	8,50	51,00	
5	Διατηρητικά βλήτρα	5	N.ΟΙΚ2271-A	τεμ	1.200	8,50	10.200,00	
6	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων	6	ΟΙΚ2275	kg	150	0,35	52,50	
7	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά βαρέως τύπου	7	ΟΙΚ2303	m2	120	9,00	1.080,00	
8	Επενδύσεις ικρίωμάτων	8	ΟΙΚ2314.1	m2	120	0,65	78,00	
9	Σκυρόδεμα C20/25	9	ΟΙΚ 3215	m3	48	95,00	4.560,00	
10	Ξυλότυποι	10	ΟΙΚ.3816	m2	180	15,70	2.826,00	
11	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	11	ΟΙΚ3824	m2	42	7,80	327,60	
12	Όπλισμοί χαλύβδινοι	12	ΟΙΚ3873	Kg	3600	1,07	3.852,00	
13	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβ 21/2"	13	N.ΟΙΚ6428	m	135	13,00	1.755,00	
14	Χρωματισμοί επιφανειών τσιμεντοχρωμα	14	ΟΙΚ7785.1	m2	840,0	3,90	3.276,00	
15	Στεγανωτικές επιστρώσεις με εποξειδικά υλικά	15	ΟΙΚ7903	kg	40	9,50	380,00	
16	Στεγανωτικές με τσιμεντοειδή	16	ΟΙΚ7903	kg	40	5,60	224,00	
17	Σταγανοποιητικά μάζης	17	ΟΙΚ7921	kg	9	1,35	12,15	
18	Αναστολέας διάβρωσης	18	ΟΙΚ7904	kg	9	1,62	14,58	
19	Ηλεκτρολογική εγκ/ση	19	ΗΛΜ 106	τεμ	1	1.200,00	1.200,00	
							ΣΥΝΟΛΟ Α	30.178,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)								
								30.178,83
								Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
								5.432,19
								ΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
								35.611,02
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
								5.341,65
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)
								40.952,67
								ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
								2.900,00
								Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
								522,00
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)
								44.374,67
								ΑΠΟΛ.ΔΙΑΧΕΙΡ.ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔ
								100,00
								Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
								18,00
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)
								44.492,67
								ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
								507,33
								Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
								45.000,00
								ΦΠΑ 24%
								10.800,00
								ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
								55.800,00
						ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018		
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ			ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		
			Η Π/Δ7/Γ			Η Π/ΔΤΥ		
Ε. ΤΣΑΝΤΙΛΗ			Γ.ΨΕΥΔΟΣ			Π.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ		
Α'β.ΤΕ5			Α'β ΠΕ7			Α'β.ΠΕ7		
			Δ.ΤΣΟΥΚΑ					